



Kurzinformation: Abrollbehälter Hochwasser

Landratsamt
Landsberg am Lech
Kreisbrandinspektion

Einsatzmittel bei Hochwasserlagen



Inhalt des Flyers

- > Allgemeine Informationen
- > Ausrüstung

Im Rahmen des Wechsellader-Konzeptes des Landkreises Landsberg am Lech wird am Standort Landsberg einen Abrollbehälter zur Unterstützung bei Hochwasserlagen vorgehalten.

Technische Daten AB Hochwasser
(inkl. WLF):

Technische Daten (inkl. WLF)

Länge: 5,50m

Breite: 2,55m

Höhe: 3,60m

Notwendige Aufstellfläche inkl. WLF
20m x 5,m

Standort: Freiwillige Feuerwehr
Landsberg am Lech

Bei Alarmierung des AB Sonderlöschmittel fährt aus Landsberg an:

Kommandowagen (KdoW)
Florian Landsberg 10/1

Wechsellader (WLF)
Florian Landsberg 35/2

Das Unterstützungskonzept mit dem AB Hochwasser

Standardmäßig ist das Wechselladerfahrzeug mit einer Truppbesatzung, ggf. mit Vorausfahrzeug, für die überörtliche Unterstützung durch Gerätschaften zur Unterstützung bei Hochwasserlagen vorgesehen.



Landratsamt
Landsberg am Lech
Kreisbrandinspektion

Vorhandene Geräte und Materialien auf dem AB Hochwasser (Auszug):

- 8 Paar Neoprenschutzhandschuhe
- 2x Ballonleuchten Powemoon inkl. Zubehör
- 3 Rollcontainer mit:
- 2x Stromerzeuger 8 KVA
- 1x Stromerzeuger 13 KVA
- 3x Aufnahmebrücken + Stative für 6x Flutlichtstrahler 1000 W
- 2x Rollcontainer mit:
- 2x Tauchpumpen Chiemsee
- 2x Tauchpumpen Staffelsee
- 2x Tauchpumpe TP 4
- 2x Fehlstromschutzschalter 230 V
- Druckschläuche (2x B20; 4x C15)
- 2x Rückschlagklappen B
- 1x Rollcontainer mit:
- Druckschläuche (9x B20; 10x C15)
- 1x Schnelleinsatzboot mit Zubehör und Außenbordmotor
- 6x Saugschläuche A110-1600
- Strahlrohre (2x CM; 2x BM)
- 4x Faltsignale Feuerwehr
- 3x Leitungstrommeln 230/400V
- 10 Verkehrsleitkegel
- 1x Motorsäge inkl. Zubehör und Schutzkleidung
- 6x Regenlatzhose
- 6x Feuerwehr-Überjacken
- 2x Wathosen Gr. 44
- 2x Wathosen Gr. 46
- 6x Schachtabdeckungen
- Schlauchbinden (4x C; 4x B)
- Seilschlauchhalter
- 4 Paar Schachthaken
- 1x Schachtdeckelheber
- 6x Feuerwehrleinen
- Div. Mehrzweckleinen
- 6x PE-Abdeckplane 4m x 4m
- 20x Bauklammer
- 1x TS 8 Ultraleicht auf Rollcontainer
- 9x Druckschläuche B20
- 11x Druckschläuche C15



Rollcontainer:
Schläuche

TS 8

- 2x Feuerwehrsauger WAP SQ 650
- 4x Baustütze Klasse E (1800–3000mm)
- 6x Windenstütze
- 2x 600-1000mm; 2x 1000-1700mm; 2x 1700-3000mm
- 4x Steckleiterteil
- Silofolie 100qm
- 1x Schnelleinsatzzelt
- 4x Rolle PE Folie
- 1x Wasserringmonitor AWG
- Schlauchbrücken
- Brechstangen, Stechschaufeln, Sandschaufeln, Äxte, Besen, Wasserschieber, Handscheinwerfer, Werkzeugkasten,
- Div. Sandsäcke



2x Rollcontainer: Stromerzeuger + Licht



Feuerwehrsauger WAP SQ 650



Sandsäcke